

9点セット 工事・交換 施工仕様書

原状回復・退去後リフォームにおける標準仕様（工事／部材交換 5項目）

発注 株式会社プライズムン 太田 圭一	施工 リブラル 本村 様	対象エリア 久留米エリア（プライマリーシリーズ）
------------------------	-----------------	-----------------------------

本仕様書は当社「9点セット設置マニュアル（Ver2.1）」のうち、内装工事として施工をお願いする「工事・交換系5項目」を抜粋・標準化したものです。スリッパ・芳香剤・POP・ウェルカムバスケット等の演出・備品設置は当社にて対応します。

◆ 共通事項

- **部材・備品の支給**：使用する部材・備品は当社（久留米倉庫：プライマリー合川B棟101号室）にて準備・支給します。買い出しは不要です。不足時は事前にご連絡ください。
- **対象部屋**：内装状況管理アプリ（内装表）に記載の各部屋。部屋ごとに指示します。
- **施工報告**：各項目とも**施工前・施工後の写真**を撮影し、内装アプリ／LINEにてご報告ください。
- **仕上がり基準**：内見者・入居者の印象を最優先。寸法・色・サイズの不一致がないようご確認ください。

1 シーリングライト 設置

設置

仕様

全居室に LEDリモコン付きシーリングライト を設置。

施工ポイント

居室の広さに合った明るさ（適合畳数）を選定。リモコン・電池の動作確認まで行う。



LEDリモコン付きシーリング
ライト（参考）

② カーテンレース 設置

設置

仕様 カーテンレールがある**全ての窓**にレースカーテンを設置。


目的 特に古い物件の**サッシ廻り**を隠すこと。

寸法基準

- ・ 掃き出し窓：床に着くか着かないかが理想。寸足らず・床に余らせるのはNG。
- ・ 小窓：窓枠から**100mm程度**多めに垂らす。**長すぎはNG。**



【理想】床に着くか着かないか



【失敗例】長すぎて不自然

③ カーテンレール 交換

交換

対象 カーテンレールが**古い場合**（ステンレス製が多い）に取替。

仕様 **白色カーテンレール（2m）**を基本使用。窓幅に合わせて選定し、白で統一して清潔感を出す。



変更前（古いレール）



変更後（白色レール）

④ トイレトペーパーホルダー 交換

交換

仕様 シングルタイプのホルダーを**棚（物置）付きホルダー**へ交換。

タイプ別

- ・ ファミリー物件：**ダブルホルダー**を設置。
- ・ 単身物件：ダブルホルダーの使用もおすすめ。



変更前（シングル）



変更後（棚付）



ダブルホルダー（推奨）

5 コンセントプレート 交換

交換

対象 古いタイプ・黄ばんだプレートを新しいものへ交換。

注意（サイズ） スイッチに種類・サイズあり。「7000番台」はサイズ相違のためNG。正しくは「6000番台」を使用。

施工ポイント 交換前に既存プレートの口数を確認してから取付ける。



交換対象（黄ばみ・古い）



交換後（新品）



NG：7000番台（サイズ相違）



正：6000番台

株式会社プライズムン

本仕様は「9点セット設置マニュアル Ver2.1」準拠（工事・交換系抜粋）／部材は当社支給

発行日：2026年6月16日